

OBJEKT: <u>Grundschule Mühlenberg</u>	Anlage Nr. 1
PROJEKT: <u>Klassencontaineranlage für vier Allg. Unterrichtsräume</u>	
PROJEKTNR.: <u>K.1916.02106</u> LAGERBUCHNR.: <u>040-0005</u>	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:

Steigende Schülerzahlen führen an diesem Standort zu einem zusätzlichen Raumbedarf von vier Klassenräumen mit WCs. Diese Anlage, bestehend aus Modulen, soll für den Zeitraum von – zunächst - zwei Jahren mit der Option auf Verlängerung angemietet werden.

Maßnahmen Hochbau:

Es werden ebenerdig je mit einer Rampe als zweitem Fluchtweg versehen vier Unterrichtsräume mit Mittelflur und Sanitärbereichen einschl. behindertengerechtem WC in Stahlcontainerbauweise aufgestellt.

Ausstattung: Akustikdecken, in den Fluren Garderoben mit Schuhbänken, in den Klassen Wandtafeln, Whiteboards und Pinnwände.

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

Die Containeranlage wird an das Wasser-, Abwasser- und Stromnetz der Schule angeschlossen. Die Beheizung erfolgt mittels Flüssiggas.

Maßnahmen Außenanlagen:

Für die Außenanlagen stehen in diesem Bereich keine Arbeiten an.