

<b>OBJEKT</b>	Ehemaliges Schulzentrum Fössefeld	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Verlagerung der Albert-Schweitzer-Schule	<b>zur Drucksache Nr.</b>	
<b>PROJEKTNR.:</b>	17.2010.528	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	032/0325

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>124.000</b>	
Herrichten	84.000	
Umlagerung	40.000	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>1.139.000</b>	
Rohbauarbeiten	231.000	
Trockenbauarbeiten	62.000	
Dachabdichtungsarbeiten	63.000	
Metallbauarbeiten	154.000	
Fassadenarbeiten	132.000	
Tischlerarbeiten	83.000	
Fliesenarbeiten	38.000	
Bodenbelagsarbeiten	46.000	
Maler- und Lackierarbeiten	129.000	
Baukonstruktive Einbauten / Sporthalle	81.000	
Abbruch und Entsorgung	79.000	
Baureinigung	15.000	
Baustelleneinrichtung	26.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>1.058.000</b>	
Sanitärinstallationen	118.000	
Wärmeversorgungsanlagen	42.000	
Lüftungsanlagen	101.000	
Elektroinstallationen	491.000	
Fernmeldeanlagen	125.000	
Küchentechnische Anlagen	57.000	
Förderanlagen	124.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>344.000</b>	
Geländeflächen / Befestigte Flächen	210.000	
Baukonstruktionen in Außenanlagen	37.000	
Technische Anlagen in Außenanlagen	68.000	
Einbauten	10.000	
Pflanzen	19.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>598.000</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	526.000	
Gutachten und Beratung	34.000	
Allgemeine Baunebenkosten	38.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	3.263.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 3.263.000 = 489.450	490.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.753.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.