

Kostenzusammenstellung der notwendigsten Baumaßnahmen

Gärten im Wandel	
Ziel ist die dauerhafte Sicherung der Gärten und seiner Gestaltungselemente. Dabei werden auch Flächenumwandlungen, der Rückbau von Elementen oder deren Überformung vorgesehen, wenn diese mit der gestalterischen Idee der Gesamtanlage in Einklang zu bringen sind.	
1. Pavillon (Schleusen)	
1.1.Patio	
Brunnenöffnung zupflastern, Mosaikpflaster kreisförmig setzen, in Mörtel mit Fugenverguss (Kunstharz), Uhrglasförmige Mitten-Überhöhung, Außensegmente mit flachen Betonsteinen (10 x10 oder 20x20), orthogonal verlegen, Aufbau und Fuge wie vor.	4.000,00
Instandsetzung der Patiowände mit Tadelaktputz , Schaffung einer wirkungsvollen Horizontalsperre (Workshop: Hr.Giskens)	20.000,00
Aufbringen von Steinabdeckungen als Mauerkopfabschluss zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden	5.000,00
1.2. Haus der Illusionen (Metallpavillon)	
Kunstharzbelag räumen, Metallanker und -beschläge am Boden entfernen	2.000,00
Decke aus Estrichbeton (farbig) auf Beton-TS auftragen,	2.000,00
Metallkonstruktion erhalten, Rückbau der Füllelemente aus Lochblech	1.000,00
Raumbildung durch Pflanzung von Heckenelementen, Hainbuchen, h = 2m, l = ca. 20 m, einschl. Bodenaustausch	3.000,00
1.3. Maschinenhaus	
Rückbau aller Installationen und Verkleidungen an der nördl. Wand	1.000,00
Tadelaktputz durch Zementputz ersetzen (Ausnahme: rote Innenwand?) (3*8*2*3,5)	12.000,00
Westl. Wand auf Sockelmauer rückbauen, Höhe 0,5m	2.500,00
Aufbringen von Steinabdeckungen als Mauerkopfabschluss zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden	3.000,00
1.4. Teehaus (am Bambushain)	
Tisch rausheben, Öffnung verfüllen (Kies) und pflastern(Betonstein), Tisch auf umlaufender niedriger Auflage wieder setzen	6.000,00
Tadelaktputz durch Zementputz ersetzen, überstreichbar! (2*8*2*3,5m))	7.000,00
Aufbringen von Steinabdeckungen) als Mauerkopfabschluss zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden	2.000,00
1.5. Sandhaus	
Instandsetzung der Wände mit Tadelaktputz , Schaffung einer wirkungsvollen Horizontalsperre	15.000,00
Aufbringen von Steinabdeckungen als Mauerkopfabschluss zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden	5.000,00
2. Sonderbauten	
2.1. Wasserbecken mit Edelstahlschlangen	
Kunstwerk erhalten, im Becken (ohne Wurzelschutzfolie!) dünne Dränschicht aufbringen, Abläufe sichern, eine Vlieslage, und ca.20 cm Oberboden auffüllen, flächendeckend Zwergbambus pflanzen.	7.500,00

2.2. Betonwände und – mauern	
Teilweise Fliesen entfernen, Betonoberfläche bearbeiten, mit Sand strahlen und Farbanstrich in blau	5.000,00
2.3. Schiffsbug	
Schacht Technik rückbauen und mit Sand verfüllen, Betondeckel über dem Bug herstellen, Oberflächenbearbeitung in 2.2 enthalten.	8.000,00
Ablaufkästen in der umlaufenden Gosse entfernen und mit Kleinpflaster schließen	500,00
2.4. Mauerabdeckungen Edelstahl	
Aufbringen von Steinabdeckungen als Mauerkopfabschluss zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden an den querenden Wegerampen (Querweg zw. Pavillon 2 + 3)	1.500,00
3. Wege und Plätze	
3.1. Wassergebundene Decken	
Umwandlung/Rückbau von wassergebundenen Flächen mit starkem Verschleiß und Unkrautbesatz in Rasenflächen, dabei ist der geschwungene durchgängige Weg auszusparen, die rahmenden Metallbänder bleiben erhalten,	
3.2. Kunstharzbelag Blau	
Blauer Kunststoffwegebelaag räumen und umwandeln in eine: Rasenfläche, Beton-TS räumen einschl. Entwässerungsrinne, Sicherung Plattenweg (Rand: Betonbacke), Oberbodenauftrag und Rasenansaat	15.000,00
3.3. Sonstiges	
Wiederinstandsetzung /Reparatur von Kieselsteinbelägen und Natursteinflächen	
Erneuerung von Holzbohlen an den Rampen und Treppen sowie Rückbau seitlicher Bohlenwege ohne Funktion, Material zur Wiederverwendung einlagern!, Flächen als Rasen- oder Kiesflächen gestalten	10.000,00
Reparatur Kautschukbelag auf den Sanddünen	
4. Einfassungsmauern, Einfriedungen	
Tunnel am Wasserfall, Lehmputz räumen, Sand strahlen, Farbanstrich	5.000,00
Beheben von Putzschäden an Stützmauern 200*2=400m*h=2,15	
Ergänzung der lückigen Schiefer-Abdeckung auf den Einfassungsmauern und Beheben von Schäden	6.000,00
Beheben von Schäden an Zaunelementen	
Beseitigung von diversen Vandalismusschäden, Unvorhergesehenes etc. und Rundung	1.000,00
Gesamt	150.000,00

Hannover den 10.09.08
67.21/ 31 Ma /Gei