

OBJEKT	Neues Rathaus Hannover	Anlage Nr.	2.1
PROJEKT	Sanierung der Westfassade - Teilbereich: Fenster		
PROJEKTNR.:	B.191900004	LAGERBUCHNR.:	015-0005
		investiver Anteil	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.544.000	
	Putzarbeiten	34.000	
	Fensterarbeiten	1.307.000	
	Metallbauarbeiten	29.000	
	Malerarbeiten	45.000	
	Baureinigung	28.000	
	Abbruch und Entsorgung	101.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	11.000	
	Beleuchtungsanlagen	11.000	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	292.000	
	Gutachten und Beratung	32.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	260.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.847.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.847.000 = 277.050		278.000	
Gesamtsumme		2.125.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

OBJEKT	Neues Rathaus Hannover	Anlage Nr.	2.2
PROJEKT	Sanierung der Westfassade - Teilbereich: Naturstein		
PROJEKTNR.:	K.1919.02183	LAGERBUCHNR.:	015-005
		konsumtiver Anteil	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.578.000	
	Mauerarbeiten	31.000	
	Natursteinarbeiten	734.000	
	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	40.000	
	Dachdeckungsarbeiten	133.000	
	Klempnerarbeiten	40.000	
	Metallbauarbeiten	8.000	
	Gerüste	434.000	
	Baustelleneinrichtung	127.000	
	Entsorgung	6.000	
	Taubenvergrämung	25.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	9.000	
	Blitzschutzanlagen	9.000	
500	Außenanlagen	36.000	
	Befestigte Flächen	36.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	643.000	
	SiGeKo, Wachdienst	68.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	267.000	
	Gutachten und Beratung	177.000	
	Bestandsdokumentation	131.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		2.266.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 2.266.000 = 339.900		334.000	
Gesamtsumme		2.600.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.