

OBJEKT	Feuer- und Rettungswache 5	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Neubau einer Fahrzeughalle		
PROJEKTNR.:	B.19120001	LAGERBUCHNR.:	027/0272

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	959.000	
Abbruch- und Rückbauarbeiten	13.000	
Erweiterte Rohbauarbeiten	351.000	
System-Stahlhalle	271.000	
Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	114.000	
Stahl- und Metallbauarbeiten	43.000	
Metallbauarbeiten - Türen und Tore	143.000	
Maler- und Lackierarbeiten	7.000	
Bodenbeschichtungsarbeiten	8.000	
Baureinigungsarbeiten	9.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	162.000	
Abwasser-, Wasseranlagen	12.000	
Wärmeerzeugungsanlagen	53.000	
Starkstromanlagen, Beleuchtung	71.000	
Blitzschutz- und Erdungsanlagen	6.000	
Fernmelde- /Informationstechnische Anlagen	20.000	
500 Außenanlagen	47.000	
	47.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	171.000	
Ingenieurleistungen, ELT, San, HLM	54.000	
Architekt, Tragwerkpl. u. allg. Baunebenkost.	117.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	1.339.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.339.000 = 200.850	201.000	
Gesamtsumme	1.540.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.