

OBJEKT	<u>GS Beuthener Straße</u>	Anlage Nr. 1
PROJEKT	<u>Optimierung der Essensausgabe</u>	
PROJEKTNR.:	<u>B.191401000</u> LAGERBUCHNR.: <u>031/0178</u>	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:

Bestand:

Die bestehende Essensausgabe befindet sich in der ehemaligen Lehrküche. Das Essen wird von einem Caterer geliefert und dort an die Schüler verteilt. In der vorhandenen Lehrküche ist eine der 3 Kochkojen provisorisch umgebaut worden für die Essensausgabe. Der verbleibende Platz neben den Kojen ist nicht ausreichend für die Anzahl der Schüler, die dort in 3 Durchgängen ihr Essen einnehmen. Die Kücheneinrichtung ist abgängig.

Planung:

Erneuerung der Kücheneinrichtung und -geräte. Die Haushaltsgeräte werden, soweit funktionsfähig, in die neue Kücheneinrichtung übernommen.

Die Anforderungen an die Sanitäreinrichtungen für die Ausgabekräfte in der Küche sind bereits umgesetzt (Mitnutzung der Lehrerinnen WCs / Warmwasseranschluss Waschbecken vorhanden).

Maßnahmen Hochbau:

Abbruch:

- Rückbau der Kochkojen
- Abbruch des Fußbodenbelages, der bestehende Belag hat keine Rutschhemmung

Neubau

- Neubau Fliesenbelag R10
- Türverkleidungen mit Gipskartonplatten
- Neubau einer Anfahrwand für die Speiseausgabewagen
- Anstrich

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

- Rückbau der Versorgungsleitungen Gas, Wasser und Abwasser in Teilbereichen
- Neubau der Versorgungsleitungen Wasser und Abwasser entsprechend der neuen Küchenorganisation
- Rück- und Neubau Stark- und Schwachstromversorgung