

<b>OBJEKT</b>	<b>GY HUMBOLDTSCHULE</b>	<b>Anlage Nr.</b>	<b>2</b>
<b>PROJEKT</b>	<b>Maßnahmen für Barrierefreiheit</b>	<b>zur Drucksache Nr.</b>	
<b>PROJEKTNR.:</b>	17-2007-645	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	032/0210/008
		<b>0919/2010</b>	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück	0	
200	Herrichten und Erschließen	0	
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>219.000</b>	Es muss eine komplette Anhebung des gesamten Erschließungsganges erfolgen, um den Niveau-Ausgleich zu den Treppenhäusern herzustellen. (Abbau des vorh. Belages - Aufbetonieren der Flächen - neue Beläge auf Wärmedämmung - Anpassen der angrenzenden Flächen einschließlich der Rampen. Bauliche Herstellung des Aufzugschachtes.
	Decken- und Bodenbeläge	117.000	
	Fenster, Türen, Tore	7.000	
	Massive Innenwände	1.000	
	Nichttragende Innenwände	2.000	
	Innentüren und Fenster	3.000	
	Innenwandbekleidungen	2.000	
	Deckenkonstruktion	42.000	
	Deckenbekleidungen	2.000	
	Allgemeine Einbauten	23.000	
	Besondere Einbauten	18.000	
	Baustelleneinrichtung	2.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>136.000</b>	
	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	7.000	
	Lüftungstechnische Anlagen	3.000	
	Starkstromanlagen	4.000	
	Fernmelde- und inform. Anlagen	2.000	
	Aufzugsanlage	120.000	
500	<b>Außenanlagen</b>	<b>7.000</b>	
	gelagerte Klinkerplatten neu verlegen	7.000	
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>67.000</b>	Arch., TGA, Statik
	Ingenieurleistungen	54.000	
	SiGeKo	1.000	
	Prüfungen, Anträge, Abnahmen	12.000	
<b>zur Abrundung</b>		<b>1.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>430.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.