

<b>OBJEKT</b>	Gerhart-Hauptmann-Realschule	<b>Anlage 1</b>
<b>PROJEKT</b>	Containeranlage, 1 Allgemeiner Unterrichtsraum und 1 Differenzierungsraum	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1920.02060 <b>LAGERBUCHNR.:</b> 027-072	

### **Maßnahmenbeschreibung**

Auf Grund wechselnden Schüler\*innen von den Gymnasien an die IGS-en und Realschulen besteht an der Gerhart-Hauptmann-Realschule der Bedarf an einen zusätzlichen Klassenraum sowie einen Differenzierungsraum. Eine Metallcontaineranlage mit zwei Räumen soll errichtet werden. Die Standzeit des Containers ist auf max. fünf Jahre begrenzt. Es wird keine WC Anlage vorgesehen, die WCs im Bestand sind auf kurzem Wege zugänglich.

Errichtetet wird eine Containeranlage mit zwei Klassenräumen und einem vorgelagerten Windfang. Die Konstruktion wird auf die vorhandene Asphaltfläche gesetzt. Da die Schule Teil des Medienentwicklungsplan (MEP) ist, erhält die Anlage flächendeckendes W-LAN sowie interaktive Tafeln. In den Klassenräumen wird je ein Waschtisch eingebaut. Die Verschattung erfolgt über eine Rollladenanlage an jedem Fenster, auf Grund von erhöhter Schallbelastung der angrenzenden Straße wird je Klassenraum eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut. Die Medienversorgung erfolgt über eine unterirdische Kabeltrasse, die den Container mit dem Bestand verbindet.

Im Außenraum wird neben dem Schließen der Kabeltrasse das derzeitige Sportfeld mit neuen Fußballtoren ausgestattet. Für den barrierefreien Übergang zum Hauptgebäude werden Unebenheiten auf der Zuwegung ausgebessert sowie die bestehende Türanlage getauscht und mit einer elektrischen Schließung versehen.

Die Schule steht unter Denkmalschutz, die Planung ist bereits mit der Behörde für Unteren Denkmalschutz und der Standplanung vorabgestimmt.