

OBJEKT	<u>GS Egestorffschule</u>	Anlage Nr. 1
PROJEKT	<u>Klassencontaineranlage für 2 AUR</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K-1916-02186</u> LAGERBUCHNR.: <u>032/0060</u>	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:

Am Standort der GS Egestorffschule führen steigende Schülerzahlen zu einem zusätzlichen Raumbedarf von zwei Klassenräumen. Diese Klassenräume werden als angemietete Modulbauten ohne Sanitärbereiche für den Zeitraum von zwei Jahren mit Option auf Verlängerung aufgestellt.

Baukonstruktion:

Es werden zwei allgemeine Unterrichtsräume mit je 67,6m² aus Stahlcontainern geschaffen. Neben Akustik-Unterdecken erhalten die Räume Wandtafeln, Pinnwände, Whiteboards und Garderoben im Flurbereich. Alle Zu- und Ausgänge werden mit Rampen, Steigung max. 6% und Podesten ausgestattet. Die Eingangsrampe erhält Radabweiser und ein Geländer.

Maßnahmen Hochbau:

Die Containeranlage wird einschließlich der Gründung und Rampen an den Zu- und Ausgängen schlüsselfertig auf dem Schulhof aufgestellt.

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

Die Containeranlage wird aus dem Bestandsgebäude heraus über eine an Masten befestigte Leitung mit Strom versorgt.

Maßnahmen Außenanlagen:

Für die Aufstellung der Modulbauten müssen zwei Tischtennisplatten und Sitzbänke am jetzigen Standort zurückgebaut werden. Nach dem Rückbau der Container sind die Pflasterflächen in diesem Bereich in Stand zu setzen.