

VORHABEN	Theater am Aegi 1. Bauabschnitt / Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes Lagebuchnr.: 010 / 020 / 001	Anlage Nr. 1 zur Drucksache Nr.
-----------------	---	--

Maßnahmen-/Baubeschreibung

Die Brandschutzmaßnahmen des 1. Bauabschnittes umfassen im Wesentlichen:

2. Rettungsweges aus dem Rang

Zur Sicherung des 2. Rettungsweges aus dem Rang werden die vorhandenen Treppenhäuser des Bühnenhauses einbezogen. Der Zugang zu den Treppenhäusern wird im Brandfall über das Foyer durch Rauchvorhänge gesichert. Diese fahren im Brandfall automatisch aus der Decke herunter.

Die erforderlichen Rettungswegbreiten, insbesondere im Bereich der Türen werden im Verlaufe des Fluchtweges den Vorschriften angepasst.

2 weitere Rauchvorhänge im Foyer des Erdgeschosses sichern zusätzlich die vorhandenen offenen Treppenhäuser des Foyers als weiteren Rettungsweg im Brandfall.

Erneuerung der Brandmeldeanlage

Die vorhandene Brandmeldeanlage ist noch funktionsfähig, altersbedingt aber nicht mehr nachrüstbar und als abgängig anzusehen. Das Gebäude wird mit einer neuen flächendeckenden Brandmeldeanlage ausgestattet. In Verbindung mit der Brandmeldeanlage wird erstmalig eine automatische Sprachalarmierung, auch hier flächendeckend, entsprechend der heute geltenden Vorschriften der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung installiert.

Erneuerung der Fluchtwegleuchten und Austausch von Feuerschutztüren

Die Fluchtwegleuchten stammen noch aus der Zeit des Wiederaufbaus von 1967. Sie werden dem heutigen erforderlichen Stand der Technik in Größe und Symbolik angepasst.

Feuerschutztüren, die aus technischer Sicht nicht mehr den Brandschutzanforderung entsprechen, werden ausgetauscht.

Diese vorrangig umzusetzenden Brandschutzmaßnahmen können nur in der spielfreien Zeit des Theaters umgesetzt werden und sind für die Sommerpause 2009 vorgesehen.

Weitere geplante Maßnahmen

In der brandschutztechnischen Planung und Abstimmung befinden sich zurzeit noch die Sprühwasserlöschanlage und die Lüftungsanlage. Die Sprühwasserlöschanlage wird erneuert, die Lüftungsanlage soll mit Brandschutzklappen nachgerüstet werden.

Mit dem Abschluss der Planungen für die Erneuerung der abgängigen Fassaden ist in Kürze zu rechnen.