Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement, OE 19.12

Hannover, 16.11.2020

OBJEKT	Grundschule Otfried-Preußler-Schule			**Anlage 1**
PROJEKT	Schließung Flurnischen			
PROJEKTNR.:	B.1920004008	LAGERBUCHNR.:	014-0005	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:
Die GS Otfried-Preußler ist eine 4,5 zügige Grundschule und verfügt über 18 allgemeine Unterrichtsräume. Aktuell werden hier 73 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beschult. Für diese Kinder sind umfangreiche Differenzierungsmöglichkeiten notwendig.

Um den sich daraus ergebenden zusätzlichen Bedarf an Räumen zu decken, werden im Bereich des südlichen Gebäudeflügels, jeweils im 1. und 2. Obergeschoss, die ursprünglich nicht funktionsgebundenen Nischen der Flure mittels Wänden abgetrennt, sodass insgesamt vier neue Differenzierungsräume entstehen.

Maßnahmen Hochbau:
Neue Wandelemente
Ausführung in Alu-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Füllungen aus Verbund-Sicherheitsglas und Trockenbauelementen in F30 – Qualität.

Unterdecke
Umbau und Anpassung der vorhandenen Akustikdecke an neue Lüftungsauslässe und Beleuchtung.

Bodenbelag
Aufnehmen des Bodenbelags in Teilbereichen. Nach Montage der neuen Wandelemente Wiederverlegung eines produktgleichen Bodenbelags aus Linoleum.

Garderoben
Rückbau der Garderobenelemente in den Flurnischen und Umsetzen in den Flur, bzw. bedarfsgerechte Neubeschaffung.

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:
Sanitär
Einbau von Waschbecken mit elektronischer Waschtischarmatur.

Elektrotechnik und Schwachstromanlagen
Nachrüstung von bedarfsgerechten Einbauleuchten mit LED-Technik und Steckdosen Erweiterung der Brandmeldeanlage und der Alarmierungseinrichtungen. Vorrüstung für den Einbau von interaktiven Tafeln in jeweils einem Raum pro Geschoss.

Heizung
Keine Maßnahmen erforderlich.

Lüftung
Die Räume werden an die vorhandene Passivhaus-Lüftungsanlage angeschlossen. Die bestehenden Anlagekapazitäten sind ausreichend.

2.260 c