

Landeshauptstadt



Beschluss-  
drucksache

**b**

In die Kommission Sanierung  
Nordstadt  
In den Stadtbezirksrat Nord  
In den Stadtentwicklungs- und  
Bauausschuss  
In den Verwaltungsausschuss

Nr. 1220/2004  
Anzahl der Anlagen 1  
Zu TOP

---

### **Ausbau der Schaufelder Straße**

#### **Antrag,**

dem Ausbau der Schaufelder Straße, wie in Anlage 1 dargestellt, zuzustimmen.

#### **Berücksichtigung von Gender-Aspekten**

Genderspezifische Aspekte sind bei dem Projekt nicht betroffen.

## Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen:

Investitionen	in €	bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.) /Wipl-Position	Verwaltungs-haushalt; auch Investitions-folgekosten	in € p.a.	bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.) /Wipl-Position
<b>Einnahmen</b>			<b>Einnahmen</b>		
Finanzierungs-anteile von Dritten	330.000,00		Betriebsein-nahmen	0,00	
sonstige Ein-nahmen	0,00		Finanzeinnah-men von Dritten	0,00	
Einnahmen insgesamt	330.000,00		Einnahmen insgesamt	0,00	
<b>Ausgaben</b>			<b>Ausgaben</b>		
Erwerbsaufwand	0,00		Personal-ausgaben	0,00	
Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung	495.000,00		Sachausgaben	0,00	
Einrichtungs-aufwand	0,00		Zuwendungen	0,00	
Investitionszu-schuss an Dritte	0,00		Kalkulatorische Kosten	13.200,00	
Ausgaben insgesamt	495.000,00		Ausgaben insgesamt	13.200,00	
<b>Finanzierungs-saldo</b>	<b>-165.000,00</b>		<b>Überschuss/ Zuschuss</b>	<b>-13.200,00</b>	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle 2.6150.950000.0-009 495.000,00 € Jahr 2004

Bezeichnung Straßen im Sanierungsgebiet Nordstadt / Tiefbau

## Begründung des Antrages

### 1. Ausgangslage

Im Rahmen der Sanierung Nordstadt soll die Schaufelder Straße auf gesamter Länge im vorhandenen Profil erneuert werden, da Gehwege und die vorhandene Fahrbahndecke erhebliche Mängel aufweisen und den heutigen Ansprüchen des Straßenverkehrs nicht mehr genügen. Querungshilfen für Fußgänger in Form von Fahrbahneinengungen sind zur Zeit nicht vorhanden, ebenso keine Bäume als Straßenbegleitgrün.

### 2. Beschreibung des Vorhabens

Die vorhandene Profilaufteilung zwischen Schneiderberg und Rehbockstraße bleibt erhalten. Die Gehwege erhalten einen Belag aus diagonal verlegten grauen Betonplatten mit sogenannten Bischofsmützen in den Randbereichen. Die Fahrbahn wird, wie auch die Borde und Gossen, erneuert.

Fahrbahneinengungen als Querungshilfen für Fußgänger sind vor den Hausnummern 5 / 8 / 34A / 14 und 30 vorgesehen. Zusätzlich sind im Bereich Haus Nr. 30 zwei Baumstandorte geplant.

In der beigefügten Anlage 1 ist der Entwurf dargestellt.

### **3. Kosten / Finanzierung**

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen ca. 495.000 €. Diese Mittel stehen unter der Haushaltsstelle im Deckungskreis des Sanierungsgebietes Nordstadt zur Verfügung.

### **4. UVP**

Durch die Erneuerung wird die städtebauliche Qualität der Straße gesteigert. Zusätzliche Flächen werden nicht versiegelt, bzw. sogar durch die geplanten Baumstandorte verringert. Negative Auswirkungen gegenüber dem Altzustand sind nicht zu erwarten.

### **5. Bauzeit / Bauablauf**

Eine Abstimmung über den detaillierten Ablauf der Baumaßnahmen erfolgt mit den Leitungsverwaltungen und den ausführenden Firmen. Nach der z.Zt. gültigen Terminplanung ist der Beginn des Ausbaus Ende 2004 / Anfang 2005 nach Abschluss der Leitungsbaumaßnahmen vorgesehen.

66.41  
Hannover / 13.05.2004