

OBJEKT	Kita In der Rehre	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Einrichtung einer 4-Gruppen-Kita		
PROJEKTNR.:	17-2010-308	LAGERBUCHNR.:	057/0098/001

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück	0	
200 Herrichten und Erschließen	57.000	
Öffentliche Erschließung	9.000	
Nichtöffentliche Erschließung	48.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	430.000	
Abbruchmaßnahmen	22.000	
Beton-Stahlbetonarbeiten	48.000	
Fliesen und Plattenarbeiten	15.000	
Dachabdichtungsarbeiten	5.000	
Tischlerarbeiten	43.000	
Verglasung	1.000	
Trockenbau	158.000	
Bodenbelag	15.000	
Schlosserarbeiten	11.000	
Brandschutz	48.000	
Malerarbeiten	33.000	
Baukonstruktive Einbauten	12.000	
Baunebenkosten	19.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	275.000	
Abwasser-, Wasser	79.000	
Wärmeversorgung	38.000	
Lufttechnische Anlagen	47.000	
Starkstromanlagen	51.000	
Fernmelde- u. Informationsanlagen	31.000	
Nutzungsspezifische Anlagen	25.000	
Sonstige Technische Anlagen	4.000	
500 Außenanlagen	241.000	
Geländeflächen	230.000	
Technische Anlagen in Außenanlagen	7.000	
Einbauten in Außenanlagen	4.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	5.000	
Fettabscheider	5.000	
700 Baunebenkosten	207.000	
Architekten- Ingenieurleistungen	153.000	
Grünfläche	54.000	
zur Rundung	2.000	
Zwischensumme	1.217.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.217.000 = 182.550	183.000	
Gesamtsumme	1.400.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.