

<b>OBJEKT</b>	Naturbad Hainholz	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Kiosk/Funktionsneubau nach Brandschaden	
<b>PROJEKTNR.:</b>	17-2010-354 LAGERBUCHNR.: 020/0034	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>469.000</b>	
310 Baugrube	4.000	stat. Verstärkung KG usw.  WC- Trennwände, Geländer usw. Abbruch, Gerüste, Bst.- Einrichtung usw.
320 Gründungsarbeiten	53.000	
330 Außenwände	141.000	
340 Innenwände	99.000	
350 Decken	42.000	
360 Dächer	70.000	
370 Baukonstruktive Einbauten	17.000	
390 Sonst. Maßnahmen für Baukonstr.	43.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>207.000</b>	
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	75.000	Abbruch, Instandsetzungen
420 Wärmeversorgungsanlagen	49.000	
430 Lufttechnische Anlagen	8.000	
440 Starkstromanlagen	56.000	
450 Fernmelde- und informationst. Anlagen	15.000	
490 Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen	4.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>65.000</b>	
510 Geländeflächen	4.000	Mauern, Wände, Rampen, Treppen usw.
520 Befestigte Flächen	26.000	
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	35.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>189.000</b>	
730 Architekten- und Ingenieurleistungen	186.000	
740 Gutachten und Beratung	3.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	930.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 930.000 = 139.500	140.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.070.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.