Landeshauptstadt

Hannover

Beschluss-
drucksache

b

In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
An den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten (zur Kenntnis)
An den Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)

Nr. 15-1417/2010
Anzahl der Anlagen 1
Zu TOP

Kita Brockfeld 65, Teilerneuerung Außenanlagen

Antrag,

1. der Mittelfreigabe in Höhe von 102.000 € zur Teilerneuerung der Außenanlagen der Kita Brockfeldstr. 65

   und

2. dem Baubeginn

zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen aus.

Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen: (HMK = Haushaltsmanagementkontierung)

Investitionen	in €	bei HMK (Deckungsring)/ Wipl-Position	Verwaltungs-haushalt; auch Investitions-folgekosten	in € p.a.	bei HMK (Deckungsring)/ Wipl-Position
Einnahmen			**Einnahmen**		
Finanzierungs-anteile von Dritten			Betriebsein-nahmen		
sonstige Ein-nahmen			Finanzeinnah-men von Dritten		
Einnahmen insgesamt	0,00		Einnahmen insgesamt	0,00	
Ausgaben			**Ausgaben**		
Erwerbsaufwand			Personal-ausgaben		
Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung	102.000,00	4SB.08-01	Sachausgaben	7.000,00	4640.000-535000
Einrichtungs-aufwand			Zuwendungen		
Investitionszu-schuss an Dritte			Kalkulatorische Kosten		
Ausgaben insgesamt	102.000,00		Ausgaben insgesamt	7.000,00	
Finanzierungs-saldo	-102.000,00		**Überschuss/ Zuschuss**	-7.000,00	

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt aus dem Vermögensplan des Fachbereiches Gebäudemanagement aus der Position 4SB.08-01 Kita-Sanierungsmaßnahmen.

Begründung des Antrages
In den letzten Jahren mussten die Spielkombination für die Krabbelkinder und die Holz-stege zu den Sandspielbereichen entfernt werden, da sie marode waren. Aufgrund der Hanglage steht nach stärkerem Regen das Wasser vor den Türen und bodennahen Fenstern auf der Holzterrasse, die dadurch erneuerungsbedürftig wurde. Da nun auch die Hölzer des Rutschenhangs und die liegenden Balancierbaumstämme abgängig sind, soll das Außengelände der Kita teilsaniert werden.

Die Terrasse wird erneuert und nun mit Betonplatten hergestellt. Dabei werden auch die Entwässerungseinrichtungen ergänzt bzw. erneuert, um das Wasser besser abzuführen. Der Steg zwischen Terrasse und Spielbereich der größeren Kinder wird durch einen neuen mit Recycling-Kunststoffauflagen ersetzt.

Folgende Spieleinrichtungen werden neu eingebaut: eine Spielkombination mit 2 Spiel-podesten, einer kurzen Kriechröhre, verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten und kleiner Rutsche ersetzt das fehlende Angebot für die Krabbler. Ein Kaufladen unter einem Podest ergänzt das Angebot.

Hinzu kommt eine Vogelnestschaukel, die vorrangig für die Krabbelgruppe bestimmt ist und ihrem Außenbereich zugeordnet wird. Für den Krabbler- und für den Sandspielbereich der

größeren Kinder sind je ein Sonnensegel vorgesehen.

Im Sandspielbereich der größeren Kinder wird ein Sandspielgerät mit Rüttelsieb eingebaut.

Der Rutschenhang wird mit Stufen aus Sandsteinblöcken befestigt. Drei Balancier-Baumstämme werden ersetzt.

Den Gruppenräumen werden neue Pflanzbeete zugeordnet.

Vorausgesetzt die Wetterverhältnisse lassen es zu, ist der Baubeginn im Spätherbst 2010 geplant.

19.1
Hannover / 12.07.2010