

<b>OBJEKT</b>	Kita Burgwedeler Str. 91	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Erweiterung und Umbau	
<b>PROJEKTNR.:</b>	17-2011-511 LAGERBUCHNR.: 025 / 0112	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>9.000</b>	
	200 Herrichten und Erschließen	9.000	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>484.000</b>	
	320 Gründung	83.000	
	330 Außenwände	137.000	
	340 Innenwände	<b>85.000</b>	
	350 Decken	12.000	
	360 Dächer	79.000	
	370 Baukonstruktive Einbauten	43.000	
	390 Son. Maßnahmen für Baukonstruktionen	45.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>131.000</b>	
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	<b>42.000</b>	
	420 Wärmeversorgungsanlagen	28.000	
	430 Lufttechnische Anlagen	15.000	
	440 Starkstromanlagen	27.000	
	450 Fernmelde- und Informationstechn. Anl.	19.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>92.000</b>	
	510 Geländeflächen	11.000	
	520 Befestigte Flächen	44.000	
	530 Baukonstruktion in Außenanlagen	2.000	
	540 Technische Anlagen	10.000	
	550 Einbauten in Außenanlagen	25.000	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>172.000</b>	
	730 Architekten- und Ingenieurleistungen	<b>153.000</b>	
	740 Gutachten und Beratung	9.000	
	770 Allgemeine Baunebenkosten	10.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		888.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 888.000 = 133.200		132.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.020.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.